

TRIBUNALE di Massa
Provincia di MASSA CARRARA

Procedura esecutiva **112/2019**

COMPUTO METRICO OPERE DI RIMESSA IN PRISTINO ALLO STATO LEGITTIMO

OGGETTO: Computo metrico estimativo, dei lavori necessari alla rimessa in pristino allo stato legittimo del fabbricato, a seguito dei lavori di frazionamento svolti in assenza di titolo edilizio

COMMITTENTE: TRIBUNALE DI MASSA - PROC ESECUTIVA 112/2019

Data, 08/06/2020

IL C.T.U.
Geom. Luigi Chioni

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	Allestimento di cantiere, compresa eventuale recinzione di cantiere ove necessaria, quadro elettrico, cartellonistica, pulizia del cantiere durante tutto il periodo delle lavorazioni. MISURAZIONI: SOMMANO a corpo	1.00				1,00		
							1,00	600,00	600,00
2	DEMOLIZIONE MURATURA	Demolizione di muratura per l'apertura di porta/passaggio necessario al collegamento tra il vano cucina e la zona pranzo, eseguita esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, in mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra, compreso architrave, ripristini, e quant'altro necessario a dare l'opera ultimata a regola d'arte. MISURAZIONI: SOMMANO m3		2,70	0,250	2,670	1,80		
							1,80	600,00	1 080,00
3	OPERE DI RIFINITURA	Opere di rifinitura della scala a seguito dei lavori di demolizione della parete a confine, compresa fornitura e posa di ringhiera sul lato verso la zona pranzo. MISURAZIONI: SOMMANO a corpo	1.00				1,00		
							1,00	700,00	700,00
4	SMONTAGGIO CUCINA	Ripristino del locale cucina (situato nell'angolo Via Zolezzi/Mare) a camera da letto, compreso smontaggio della mobilia, del rivestimento in piastrelle e ripristino intonaco pronto per la tinteggiatura, sezionamento degli impianti e rimozione degli accessori e rubinetterie, e quant'altro necessario per ripristinare il locale all'uso legittimo di camera da letto. MISURAZIONI: SOMMANO a corpo	1.00				1,00		
							1,00	600,00	600,00
5	TINTEGGIATURA INTERNA	Tinteggiatura a tempera fine lavabile per interni a due mani su intonaco civile del colore indicato dalla Direzione Lavori (uno o più colori) previa prima mano di stabilizzante, compresi ponteggi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. MISURAZIONI: Pareti cucina (da riportare a camera) 16,80 Soffitto cucina (da riportare a camera) 16,80 Pareti pranzo 10,80 Soffitto pranzo 10,80 SOMMANO	16.80	16,50		2,650	43,73		
			10.80	13,20		2,650	34,98		
							10,80		
							106,31	6,50	691,02
		T O T A L E €URO IVA ESCLUSA							3 671.02